

(表 紙)

8大洲高 第1号	校 長	事 務 長	事 務 係 長	係			設計者	検 算	
設 計 書									
施 工 箇 所		愛媛県大洲市東大洲15番地1							
工 事 名		大洲農業高校畜産科教棟屋上防水改修外工事							
設計金額 (うち消費税及び地方消費税相当額)									
工事日数							134 日		
愛媛県立大洲高等学校									

(工事総括表)

(愛媛県)

工事内容 大洲農業高校畜産科教棟における屋上防水工事					
区 分	名 称	摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		1式		
B	直 接 工 事 費		1式		
C	現 場 管 理 費		1式		
D	一 般 管 理 費		1式		
E	資 源 循 環 促 進 税 相 当 額		1式		
	工 事 価 格				
	消費税及び地方消費税相当額	10%	1式		
	設 計 金 額				

(NO. 1)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
A	共通仮設費						
	共通仮設費(率算定分)	準備費、仮設建物費、工事施設費、環境安全費 動力用水光熱費、屋外整理清掃費、機械器具費	1	式			
		その他					
	小計(率算定分)						
	共通仮設費(積み上げ分)						
	警備員	2人程度	1	式			
	荷揚げ費	レッカー	1	式			
	小計(積み上げ分)						
	計						

(NO. 1)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B	直接工事費						
1	直接仮設工事		1	式			
2	屋上防水改修工事		1	式			
3	発生材処理		1	式			
	計						

(NO. 2)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
1	直接仮設工事						
	(防水改修)						
	墨出し		454	m2			
	養生		454	m2			
	整理清掃後片付け		454	m2			
	転落防止安全手摺	落下防止用単管柱 及び親綱設置等	100	m			
	昇降用足場	手摺先行足場 W=900 登り栈橋共	28.6	架m2			
	養生シート	メッシュシート	57.2	架m2			
	(内部改修)						
	内部足場	脚立足場 (並列)	94.1	床m2			
	墨出し		94.1	m2			
	養生		94.1	m2			
	整理清掃後片付け		94.1	m2			
	1 計						

(NO. 3)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
2	屋上防水改修工事						
	(防水改修)						
	(新設)						
	高圧水洗浄	10～15MPa程度	454	m2			
	絶縁シート敷き	t=1.0	454	m2			
	平場 塩ビシート	S-M2 非歩行 機械的固定工法 t=1.5	428	m2			
	立上り 塩ビシート	S-M2 非歩行 機械的固定工法 t=1.5	25.4	m2			
	平場端部 塩ビ被覆鋼板	L型	101	m			
	改修用ドレン	塩ビ製 φ75 縦型	10	箇所			
	脱気筒	ステンレス製	5	箇所			
	防水端末 塩ビ被服鋼板	L型 シール共	103	m			
	(撤去)						
	塩ビシート撤去	t=1.5	409	m2			
	改修用ドレン撤去	塩ビ製 φ75 縦型	10	箇所			

(NO. 4)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	アルミ笠木一時撤去	W225	102	m			
	アルミ笠木再取付	W225 シール処理共	102	m			
	(内部改修)						
	(新設)						
	天井 ロックウール化粧吸音板	t=9.0 (直貼り)	94.1	m2			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19形	22.2	m2			
	天井 点検口	450x450 (アルミ製)	5	箇所			
電気	再取付 照明器具	逆富士形 40Wx1	11	箇所			
電気	再取付 照明器具	逆富士形 20Wx1	1	箇所			
電気	再取付 差動式感知器	スポット型	2	箇所			
電気	再取付 天井スピーカー	埋込形	2	箇所			
電気	再取付 位置ボックス	露出	1	箇所			

(NO. 5)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	(撤去)						
	天井 ロックウール吸音板	t=9.0 下地せっこうボード t=9.0共	93.6	m2			
	壁 木軸間仕切壁	※転倒防止処置共 木軸壁	6.3	m2			
	壁 プリント合板		6.3	m2			
	天井 点検口	450x450 (アルミ製)	5	箇所			
電気	一時撤去 照明器具	逆富士形 40Wx1	11	箇所			
電気	一時撤去 照明器具	逆富士形 20Wx1	1	箇所			
電気	一時撤去 差動式感知器	スポット型	2	箇所			
電気	一時撤去 天井スピーカー	埋込形	2	箇所			
電気	一時撤去 位置ボックス	露出	1	箇所			
	2 計						

(NO. 6)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
3	発生材処理						
	発生材運搬						
	(再資源化施設)						
	木材類		0.1	m3			
	(産業廃棄物)						
	廃プラ類		0.6	m3			
	廃ボード類	※みなし建材	0.8	m3			
	発生材処分						
	発生材処分						
	(再資源化施設)						
	木材類		0.1	t			
	(産業廃棄物)						
	廃プラ類		0.1	t			
	廃ボード類	※みなし建材	0.2	t			

(NO. 7)

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	(有価物控除)						
	アルミくず	≒ 3. 2kg	1	式			
	3 計						

(工事内訳書)

(愛媛県)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
C	現場管理費						
	現場管理費		1	式			
	計						

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
D	一般管理費						
	一般管理費		1	式			
	計						

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
E	資源循環促進税相当額						
	資源循環促進税相当額		0.3	t			
	計						